



TERMINACIONES DE CUBIERTA

CUB-01 por defecto.
Cubierta invertida con terminación de grava 16-32mm, espesor variable 5-15cm

CUB-02 área de instalaciones exteriores.
Zona transitable mediante losa de hormigón poroso gris 50x50 con base incorporada XPS, dispuesta sustituyendo el relleno de grava. Incluye camino de acceso desde escalera.

CUB-03 lucernarios y doble altura.
Volúmenes con paramentos verticales de chapa minionda color azul, y cubierta de panel sándwich de chapa trapezoidal en el mismo color. Canchiones y remates interiores de pelo de chapa galvanizada.

Pantalla vertical de ocultamiento de instalaciones, estructura metálica, panel sándwich y chapa minionda exterior de igual acabado que los lucernarios.

Bancadas de la maquinaria de climatización, de hormigón o metálicas según D.F.

Huecos de paso de instalaciones.
Coincidentes en la medida de lo posible con los límites de la creación de pendiente de la cubierta plana (alejados de sumideros).
Creación de reborde perimetral impidiendo escorrentías, impermeabilización y sellado.
Colocación de "casetón" metálico sobre ellos desviando el agua.

Creación de pendientes de la cubierta, creando paños de recogida de agua posible de superficie lo más acotada posible